

QUESTIONAMENTO(SOLICITAÇÃO)/ESCLARECIMENTO 1

Para que todos tenham o mesmo entendimento, abaixo segue solicitação de esclarecimento elaborado por empresa interessada no certame, bem como os esclarecimentos da empresa executora do Memorial Descritivo e Projetos:

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO: Ao analisar a planilha orçamentária referente ao sistema fotovoltaico ref a CONCORRÊNCIA N. 07/2025 - SENAC ITAJAÍ, verificamos que as quantidades apresentadas não são suficientes para a execução completa do serviço. Além disso, constatamos que constam apenas as quantidades referentes ao Bloco A, e mesmo essas não são suficientes para atender integralmente às necessidades da instalação. Ressaltamos ainda que não constam as quantidades correspondentes ao Bloco B. Solicitamos, por gentileza, a confirmação das quantidades ou o envio da planilha revisada para possibilitar a elaboração correta do orçamento.

Segue abaixo a relação de quantidades necessárias levantadas por nós para a devida execução do sistema.

BLOCO A

EQUIPAMENTO DE SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS (ENERGIA SOLAR)	Unidade	Qtde.
INVERSOR TRIFÁSICO SOLIS 75 KWP 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS (ENERGIA SOLAR)		
INFRAESTRUTURA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS		
ESTFOT - WEG PERFIL LPL 0,55M	UN	350,00
ESTFOT - PARAF JF2-2H-5.5 X 25MM COSTURA EJOT-FEY	UN	2100,00
ESTFOT - WEG GRAMPO INTERMEDIARIO UNIVERSAL 30/35/40MM	UN	262,00
ESTFOT - WEG GRAMPO FINAL UNIVERSAL 30/35MM	UN	88,00
MANGUEIRA SPIRAFLEX ICPF 1.1/4' PT	M	35,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE 2,5M X 30 X 2MM	RL	30,00

PAINEIS FOTOVOLTAICOS		
PAINEL FOTOVOLTAICO 615W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	153,00
PAR CONECTOR MC4 - PAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	10,00
INSTALAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E DIVERSOS		
CABO SOLAR CC UNIPOLAR FLEX 6MM2 PRETO	M	250,00
CABO SOLAR CC UNIPOLAR FLEX 6MM2 VERMELHO	M	250,00

PERFIL U CASCA COBRA 09 X 4MM 10M	M	1,00
ELETROCALHA PERF GALV 50 X 50MM	M	3,00
ELETROCALHA - CURVA HORIZ 90G 50 X 50MM	M	1,00
ELETROCALHA - TAMPA CURVA HORIZ 90G 50MM	M	1,00
ELETROCALHA - TAMPA 50 X 3000MM	M	3,00
ELETROCALHA - FLANGE PAINEL 100 X 50MM	M	1,00
PORCA SEXT INOX 18.8/A2 1/4	PAR	30,00
ARRUELA LISA INOX 18.8 / A2 1/4'	UN	30,00
PARAFUSO CHIP FLANGEADO 4,5 X 45MM	PC	40,00
BUCHA FU 6 X 35 NYLON	PC	40,00
MANGUEIRA SPIRAFLEX ICPF 1.1/2' PT	PC	0,50
QUADRO COMANDO 600 X 480 X 220MM	PC	1,00
POLICARBONATO CRIST 3,0MMX480X380MM	PC	1,00
DISJUNTOR TRIP 125A - CAIXA MOLDADA	PC	1,00
DISJUNTOR UNIP DIN 40A - CURVA C	PC	3,00
CONECTOR GENERICO CURTO P/DISJUNTOR TCC 6-25MM2	PC	4,00
BUCHA FU 10 X 60 NYLON	M	6,00
ARRUELA FUNILEIRO INOX 5/16'	UN	8,00

ISOLADOR EPOXI ROSCA 1/4' 16 X 25MM	UN	4,00
PORCA SEXT INOX 18.8/A2 M6	PC	8,00
ARRUELA LISA BICROMATIZADA M6	PC	16,00
BARRA ROSCADA 1 METRO 1/4' ZB	PC	1,00
PORCA SEXT INOX 18.8/A2 1/4'	PC	12,00
ARRUELA LISA ZB 1/4'	PC	8,00
CANAleta PVC HD 50 X 80 X 2000MM	PC	1,00
BARRAMENTO DIN MONOF 56 POLOS 63A	PC	1,00
CABO FLEX 1KV EPR 90G 35,0MM2 PRETO	PC	18,00
CABO FLEX 1KV EPR 90G 6,0MM2 AZUL	PC	6,00
CABO FLEX 1KV EPR 90G 16,0MM2 VERDE	PC	10,00
CABO FLEX 750V 10,0MM2 PRETO	PC	15,00
CABO FLEX 750V 10,0MM2 VERDE	PC	3,00
TERMINAL OLHAL 25,0MM FURO 8MM	M	6,00
TERMINAL OLHAL 16,0MM FURO 8MM	PC	1,00
TERMINAL OLHAL 10,0MM FURO 8MM	M	6,00
TERMINAL ILHOS 10,0MM2	M	10,00

BLOCO B

EQUIPAMENTO DE SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS (ENERGIA SOLAR)	Unidade	Qtde.
INVERSOR TRIFÁSICO SOLIS 75 KWP 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS (ENERGIA SOLAR)		
INFRAESTRUTURA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS		
ESTFOT - WEG PERFIL LPL 0,55M	UN	398,00
ESTFOT - PARAF JF2-2H-5.5 X 25MM COSTURA EJOT-FEY	UN	2388,00
ESTFOT - WEG GRAMPO INTERMEDIARIO UNIVERSAL 30/35/40MM	UN	322,00
ESTFOT - WEG GRAMPO FINAL UNIVERSAL 30/35MM	UN	76,00
MANGUEIRA SPIRAFLEX ICPF 1.1/4' PT	M	35,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE 2,5M X 30 X 2MM	RL	34,00

PAINEIS FOTOVOLTAICOS		
PAINEL FOTOVOLTAICO 615W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00
PAR CONECTOR MC4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	11,00
INSTALAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E DIVERSOS		

CABO SOLAR CC UNIPOLAR FLEX 6MM2 PRETO	M	300,00
CABO SOLAR CC UNIPOLAR FLEX 6MM2 VERMELHO	M	300,00
PERFIL U CASCA COBRA 09 X 4MM 10M	M	1,00
ELETROCALHA PERF GALV 50 X 50MM	M	3,00
ELETROCALHA - CURVA HORIZ 90G 50 X 50MM	M	1,00
ELETROCALHA - TAMPA CURVA HORIZ 90G 50MM	M	1,00
ELETROCALHA - TAMPA 50 X 3000MM	M	3,00
ELETROCALHA - FLANGE PAINEL 100 X 50MM	M	1,00
PORCA SEXT INOX 18.8/A2 1/4	PAR	30,00
ARRUELA LISA INOX 18.8 / A2 1/4'	UN	30,00
PARAFUSO CHIP FLANGEADO 4,5 X 45MM	PC	40,00
BUCHA FU 6 X 35 NYLON	PC	40,00
MANGUEIRA SPIRAFLEX ICPF 1.1/2' PT	PC	0,50
QUADRO COMANDO 600 X 480 X 220MM	PC	1,00
POLICARBONATO CRIST 3,0MMX480X380MM	PC	1,00
DISJUNTOR TRIP 125A - CAIXA MOLDADA	PC	1,00
DISJUNTOR UNIP DIN 40A - CURVA C	PC	3,00

CONECTOR GENERICO CURTO P/DISJUNTOR TCC 6-25MM2	PC	4,00
BUCHA FU 10 X 60 NYLON	M	6,00
ARRUELA FUNILEIRO INOX 5/16'	UN	8,00
ISOLADOR EPOXI ROSCA 1/4' 16 X 25MM	UN	4,00
PORCA SEXT INOX 18.8/A2 M6	PC	8,00
ARRUELA LISA BICROMATIZADA M6	PC	16,00
BARRA ROSCADA 1 METRO 1/4' ZB	PC	1,00
PORCA SEXT INOX 18.8/A2 1/4'	PC	12,00
ARRUELA LISA ZB 1/4'	PC	8,00
CANAleta PVC HD 50 X 80 X 2000MM	PC	1,00
BARRAMENTO DIN MONOF 56 POLOS 63A	PC	1,00
CABO FLEX 1KV EPR 90G 35,0MM2 PRETO	PC	18,00
CABO FLEX 1KV EPR 90G 6,0MM2 AZUL	PC	6,00
CABO FLEX 1KV EPR 90G 16,0MM2 VERDE	PC	10,00
CABO FLEX 750V 10,0MM2 PRETO	PC	15,00
CABO FLEX 750V 10,0MM2 VERDE	PC	3,00
TERMINAL OLHAL 25,0MM FURO 8MM	M	6,00
TERMINAL OLHAL 16,0MM FURO 8MM	PC	1,00
TERMINAL OLHAL 10,0MM FURO 8MM	M	6,00
TERMINAL ILHOS 10,0MM2	M	10,00

ESCLARECIMENTO: Toda a relação de componentes do sistema fotovoltaico, tanto para o Bloco A quanto para o Bloco B, está devidamente considerada na planilha orçamentária. Especificamente, os itens referentes ao Bloco A estão contemplados na seção 4.18 e os do Bloco B na seção 5.17 da referida planilha.

ALTERAÇÃO DA DATA

Diante do acima exposto, informamos que a nova data para recebimento e abertura dos envelopes será dia 06/11/2025, permanecendo inalterados os horários anteriormente publicados.