

**Obra**  
**SENAC LAGES - PINTURA EXTERNA**

**Bancos**  
SINAPI - 09/2023 - Santa  
Catarina  
SBC - 10/2023 - Santa Catarina  
SICRO3 - 04/2023 - Santa  
Catarina  
SICRO2 - 11/2016 - Santa

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit				Total			Peso (%)	
						M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.		Total
<b>1</b>			<b>PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE</b>										<b>135.627,65</b>	<b>84,16 %</b>
1.1	210055	SBC	LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO	m²	1757	1,77	0,07	10,17	12,01	3.109,89	122,99	17.868,69	21.101,57	13,09 %
1.2	00000041	Próprio	REMOCAO E RASPAGEM DE PINTUR/TEXTURA	m²	1757	7,72	0,86	0,84	9,42	13.564,04	1.511,02	1.475,88	16.550,94	10,27 %
1.3	160392	SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS/FISSURAS SUPERFICIE CONCRETO EM FACHADAS	m²	87,85	15,20	1,66	300,15	317,01	1.335,32	145,83	26.368,17	27.849,32	17,28 %
1.4	180589	SBC	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL	m²	1757	1,20	0,16	1,76	3,12	2.108,40	281,12	3.092,32	5.481,84	3,40 %
1.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1054,2	4,49	0,60	7,42	12,51	4.733,35	632,52	7.822,17	13.188,04	8,18 %
1.6	00000014	Próprio	REMOÇÃO DE SILICONE EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO	M	650	13,62	1,51	1,41	16,54	8.853,00	981,50	916,50	10.751,00	6,67 %
1.7	00000043	Próprio	VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM SILICONE	M	650	21,51	2,30	25,30	49,11	13.981,50	1.495,00	16.445,00	31.921,50	19,81 %
1.8	160181	SBC	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS COM MANTA 3mm	m²	24	183,52	16,94	63,00	263,46	4.404,48	406,56	1.512,00	6.323,04	3,92 %
1.10	00038374	SINAPI	CADEIRA SUSPensa MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)	UN	2	0,00	0,00	1.230,20	1.230,20	0,00	0,00	2.460,40	2.460,40	1,53 %
<b>2</b>			<b>PITURA EXTERNA - EDIFICAÇÃO</b>										<b>22.421,88</b>	<b>13,91 %</b>
2.1	00000042	Próprio	PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS	m²	1597	5,07	0,68	8,29	14,04	8.096,79	1.085,96	13.239,13	22.421,88	13,91 %
<b>3</b>			<b>PINTURA EXTERNA - MUROS</b>										<b>1.614,60</b>	<b>1,00 %</b>
3.1	00000042	Próprio	PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS	m²	115	5,07	0,68	8,29	14,04	583,05	78,20	953,35	1.614,60	1,00 %
<b>4</b>			<b>PINTURA EXTERNA - TORRE CAIXA D'AGUA</b>										<b>1.488,24</b>	<b>0,92 %</b>
4.1	00000042	Próprio	PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS	m²	106	5,07	0,68	8,29	14,04	537,42	72,08	878,74	1.488,24	0,92 %
<b>Totais -&gt;</b>										<b>61.307,24</b>	<b>6.812,78</b>	<b>93.032,35</b>	<b>161.152,37</b>	

**Total sem BDI** 161.152,37  
**Total do BDI** 40.288,09  
**Total Geral** 201.440,46

Danielly Luizy Cunha  
Setor de Engenharia